

TROŠKOVNIK

Građevina: - POSTAVLJANJE OGRADE OKO GROBLJA SIVICA
Lokacija: k.č.br. 3102, u K.O. Sivica

Redni broj	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
AB OGRADA					
1.	Strojni - ručni iskop materijala C kategorije za izvedbu trakastih temelja za AB ogradu, u stavku uključiti utovar i odvoz viška materijala na deponij.	m ³	64,00		
2.	Planiranje dna temelja s točnošću +/- 2cm	m ²	80,00		
3.	Dobava i ugradnja betona klase C16/20, te betoniranje trakastog temelja AB ograde.	m ³	48,00		
4.	Dobava, sječenje vezivanje armature za nadtemelj AB ograde, te za stupove armirati prema projektu.	kg	1.500,00		
5.	Izrada dvostrane oplata nadtemelja AB ograde. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplata.	m ²	162,00		
6.	Dobava, ugradnja betona klase C25/30 za nadtemelj, te betoniranje uz vibriranje.	m ³	19,20		
7.	Zidanje vanjske ograde betonskim blokovima deb. 20 cm, visine 1,20m.	m ³	40,00		
8.	Dobava, gotovih AB stupova kao postojeći. Obavezan pregled postojeće ograde.	kom	25,00		
9.	Dobava, i postava gotovih betonskih kapa za stupove.	kom	25,00		
10.	Dobava, i postava gotovih betonskih okapnica na ogradu.	m'	148,00		
11.	Grubo i fino žbukanje zida ograde i stupova vapneno-cementnom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.	m ²	400,00		
12.	Bojanje ograde završnom bojom, boja prema odabiru investitora.	m ²	460,00		

UKUPNO AB OGRADA:

TIPSKA MONTAŽNA PLETENA OGRADA

13.	Nabava, doprema i montaža pletene plastificirane ograde visine 125cm, debljine 4 mm. U cijenu uključiti: - zemljane radove: stroni i ručni iskop - izvedbu temeljnih stopa za montažne čelične ili metalne stupove dim. 6cm x 6cm - zatezače za ogradu - i sve ostale radove za kompletnu montažu ograde - ograda se postavlja u razini s terenom bez betonskog parapeta - rad se mjeri i obračunava po m' izvedene ograde	m'	195,00		
14.	Nabava doprema i ugradnja vrata. U cijenu uključiti sve potrebne radove za stavljanje vrata u funkciju. Rad se mjeri i obračunava prema komadu ugrađenih vrata.				
	kliznih vrata širine 4m	kom	2,00		
	vrata širine 2,5m	kom	1,00		
	vrata širine 1m	kom	2,00		

UKUPNO PLETENA PLASTIFICIRANA OGRADA:

15.	Izvedba prostora za kontejnere od AB ploča debljine minimalno 12cm. Ploče izvesti od betona klase C25/30, sa svom potrebnom armaturom u obje zone. Armirati mrežom . U cijenu uračunati i ostale potrebne šipke za armiranje $\phi 12$ i U-vilice $\phi 8$. Dimenzija jedne AB ploče je 5mx3m, debljina min. 12cm. Rad se mjeri i obračunava prema komadu izvedene AB ploče.	kom	3,00		
	<u>REKAPITULACIJA:</u>				
1.	AB OGRADA				
2.	TIPSKA MONTAŽNA PLETENA OGRADA				
3.	PROSTOR ZA KONTENJERE				

UKUPNO BEZ PDV-a:	
-------------------	--

PDV:	
------	--

SVEUKUPNO S PDV-om:	
---------------------	--