PRILOG 2.

TROŠKOVNIK OBORINSKA ODVODNJA – LONČAREVO NASELJE

EV. broj nabave: RA – 72-2023

CPV: 45112000-5

Redni broj	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1.	*Rezanje asfalta zbog mogućnosti iskopa i postavljanje odvodnih cijevi ispod postojeće ceste. Debljina sloja asfalta 10 cm.*	*m'*	*320*		
2.	*Izrada rova za postavu plastičnih cijevi. U cijenu uključiti iskop, utovar i odvoz materijala. Širina iskopa 40 cm dubina 30 cm.*	m^3	*102,40*		
3.	*Izrada betonskog šahta sa gusnatim poklopcem za opterećenje 40T.*	*kom*	*1*		
4.	*Izrada betonskih slivnika Φ400 sa gusnatom rešetkom za opterećenje 40T. Izrada komplet slivnika sa spajanjem u betonski šaht.*	*kom*	*5*		
5.	*Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi Φ300 u cjelokupnoj dužini kanala 48 metra.*	*m*	*48*		
6.	*Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi Φ250 u cjelokupnoj dužini kanala 160 metra.*	*m*	*160*		
7.	*Dovoz i ugradnja suhog betona do razine za izradu finog asfalta te dovoz i ugradnja finog asfalta AB 8 na svim mjestima iskopa i rezanja ceste. Debljina asfalta minimalno 4 cm.*	m^2	*128*		
8.	*Iskop kanala za ispust oborinskih voda; širina kanala 2 m, dubina od 80 do 100 cm, dužina 120 m.*	*m'*	*120*		

REKAPITUALCIJA:

UKUPNO _____ €

PDV _____ €

SVEUKUPNO _____ €