

## TROŠKOVNIK - UREĐENJA KANALA OBORINSKIH VODA CELINE

Redni broj	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1.	Iskop i priprema za izradu šljunčane posteljice, utovar na kamion i odvoz materijala na deponiju. Dužina iskopa 74 m, širina iskopa 1m dubina 30 cm.	m <sup>3</sup>	22,2		
2	Dobava i ugradnja šljunka, priprema šljunčane podloge za postavu betonskih cijevi, planiranje i strojno nabijanje.	m <sup>3</sup>	22,2		
3.	Izrada betonskih šahtova širine 1m visina 1m sa betonskim poklopcem.	kom	3		
4.	Izrada tipskih cestovnih slivnika iz betonskih cijevi na pero i utor f 400mm, dubine 1.50 m sa KIŠNOM REŠETKOM na vrhu za opterećenje 40T. Izrada komplet slivnika sa spajanjem u betonski šaht.	kom	4		
5.	Nabava, doprema i ugradnja betonskih cijevi Φ400 u cjelokupnoj dužini kanala 74 metra.	m	74		
6.	Dovoz i ugradnja zemlje za ravnanje kanala u cjelokupnoj dužini kanala (74 m) širine 200 cm, visine 1 m	m <sup>3</sup>	14,8		
7.	Strojno i ručno planiranje, valjanje te sijanje trave u cjelokupnoj dužini kanala	m <sup>2</sup>	296		

### REKAPITUALCIJA:

<i>UKUPNO BEZ PDV-a:</i>	
<i>PDV:</i>	
<i>SVEUKUPNO:</i>	