

OPĆINA PODTUREN
R-46/21 UNUTARNJE UREĐENJE DVD SIVICA -
GRIJANJE

PRILOG 2. TROŠKOVNIK

Broj stavke	OPIS STAVKE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA
STROJARSKA INSTALACIJA					
1	Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog bojlera Vaillant VUW INT 256/5-5 .	kom	1,00		
2	Dobava i montaža spojnog seta za novi plinski uređaj sa sigurnosnom grupom.	kom	1,00		
3	Dobava i montaža dimovodnog sistema za kondenzacijski bojler PP/AL 60/100. Dimovod se izvodi preko krovišta u cijeni uračunat sav materijal.	kpl	1,00		
4	Demontaža postojećih plinskih peći i plinske instalacije, te prilagodba plinomjera za novu instalaciju.	kpl	1,00		
5	Dobava i montaža ventilkonvektora tip kao TERMAL FCC dvocjevni sistem za parapetnu i podstropnu ugradnju sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.				
	EFC -204ZDM-2	kom	1,00		
	EFC -102ZDM-2	kom	1,00		
	EFC -68ZDM-2	kom	2,00		
6	Dobava i montaža digitalnog termostata za ventilokonvektor tip kao LT108	kom	4,00		
7	Dobava i montaža pločastog limenog radijatora proizvod kao Vairad K22 , radijator se isporučuje sa ovjesnim materijalom.				
	900 x 600	kom	1,00		
8	Dobava i montraža priključne armature za spajanje navedenog radijatora.				
	Termostatski ventil Herz 1/2"	kom	1,00		
	Prigušnica Herz 1/2"	kom	1,00		
9	Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi za spajanje ventilokonvektore , radijatore i plinskog bojlera sa kompletnim bakrenim fittingom i ostalim sitnim potrošnim materijalom.				
	fi 22 mm	m	40,00		
	fi 18 mm	m	35,00		
	fi 15 mm	m	20,00		
10	Dobava i montaža automatskih odzračnih lončića 3/8"	kom	2,00		
11	Dobava i montaža kuglastih slavina sa leptir ručkom 3/4"	kom	10,00		
12	Dobava i montaža konzola za ovješnje na zid ventilkonvektora I profil 30 x 70	kom	5,00		

13	Dobava i punjenje inhibiranog antifriza za navedeni sistem SENTINEL X 500 štiti od korozije, smrzavanja i kamenca (original za Vaillant i ventilokonvektore). Pakirano 5l.	kom	8,00		
14	Dobava i montaža kompletnog materijala za spajanje postojeće vodovodne instalacije na novi plinski bojler. (toplo - hladne vode).	kpl	1,00		
15	Dobava i montaža crnih bešavnih cijevi za izradu nove plinske instalacije. Cijev dimenzije 3/4".	kpl	1,00		
16	Tlačna proba plinske instalacije, u trajanju od 8h.	kpl	1,00		
17	Izrada kompletnog plinskog projekta za novo montirano trošilo. Sipko Nova d.o.o.	kom	1,00		
18	Komplet elektroradovi potrebni za spajanje Ventilkoektora. U cijenu uključen kabel, kanalice, spajanje sobnih termostata.	kom	5,00		
19	Puštanje u rad specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla proba, probni pogon u trajanju od 48 sati, balansiranje sistema.	kpl	1,00		

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	