

TROŠKOVNIK - UREĐENJA KANALA OBORINSKIH VODA U PODTURNU – II ZALOKA

Redni broj	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1.	Priprema za izradu šljunčane posteljice, utovar na kamion i odvoz materijala na deponiju. Širina iskopa 1m dubina 30 cm.	m ³	22,5		
2	Dobava i ugradnja šljunka, priprema šljunčane podloge za postavu betonskih cijevi, planiranje i strojno nabijanje.	m ³	22,5		
3.	Izrada betonskih šahtova širine 1m visina 1m sa betonskim poklopcem.	kom	3		
4.	Izrada betonskih slivnika Φ400 sa željeznom rešetkom za opterećenje 40T. Izrada komplet slivnika sa spajanjem u betonski šaht.	kom	4		
5.	Nabava, doprema i ugradnja betonskih cijevi Φ500 u cjelokupnoj dužini kanala 74 metra.	m	74		
6.	Dovoz i ugradnja zemlje za ravnjanje kanala u cjelokupnoj dužini kanala (74 m) širine 200, visine 1 m	m ³	148		
7.	Strojno i ručno planiranje, valjanje te sijanje trave u cjelokupnoj dužini kanala	m ²	222		

REKAPITUALCIJA:

<i>UKUPNO BEZ PDV-a:</i>	
<i>PDV:</i>	
<i>SVEUKUPNO:</i>	